

Numer zapytania	Z79/3/1
Tytuł zapytania	Remont pomieszczenia przemycaczy (Zapytanie 34)
Kupiec prowadzący:	Gembara, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-01-24 09:39:01
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-01-24 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-03-24 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-03-24 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

**WYKONANIE ROBÓT BUDUWOLANYCH I INSTALACYJNYCH REMONTU ŚCIAN (ETAP 1) I POSADZEK (ETAP 2) POMIESZCZENIA PRZEMYWCZY ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJKETOWĄ, SZACUNKOWYM PRZEDMIAREM ROBÓT I WYTYCZNYMI ZAMAWIJAĄCEGO.**

**WYKONAWCA ZAPEWNI NADZOROWANE PRAC I PROWADZENIE DZIENNIKA BUDOWY/REMONTU PRZEZ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ Z MINIMUM 5 LETNIM DOŚWIADCZENIEM.**

**PRACE ZANIKOWE NALEŻY SIĘ ZGŁASZAĆ Z 2 DNIOWYM WYPRZEDZENIEM.**

**OFERTĘ SPORZADZIĆ W PODZIALE NA ETAP 1 I ETAP 2.**

#### **ETAP 1 - REMONT ŚCIAN**

**- wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania robót remontu ściany zgodnie z przekazanymi dokumentami.**

#### **WYTYCZNE ZAMAWIJAĄCEGO:**

- wykonanie robót antykorozyjnych wymaga zgłoszenia przygotowania powierzchni i pozytywnego odbioru Zamawiającego,
- z prac antykorozyjnych należy się sporządzić protokół z pomiaru grubości powłok,
- zabezpieczenie antykorozyjne wykonać o łącznej grubości min. 1x80µm w. podkładowa, 2x120µm w. nawierzchniowa,
- wszystkie mocowania infrastruktury do ścian wykonać jako nowe w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- prace wyburzeniowe prowadzić ręcznie – wyłącznie w terminie:17.05-28.05.2023 rok,
- przewidzieć wszystkie niezbędne zabezpieczenia BHP (zarówno na podestach powyżej remontowanego pomieszczenia jak i w obszarze prowadzonych prac) oraz niezbędne podparcia,
- nad remontowanym pomieszczeniem (pod konstrukcją podestu powyżej) przewidzieć wykonanie plandeki zabezpieczającej,
- wykonanie kurtyn przeciwpylowych od strony głównej nawy budynku i od strony pozostałych przestrzeni przyległych do remontowanego obszaru,

#### **ETAP 2 - REMONT POSADZKI**

- wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania robót remontu posadzki zgodnie z przekazanymi dokumentami.

#### **WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO:**

- prace demontażu posadzki poprzedzić podparciami zbiorników i infrastruktury,
- zabezpieczenia BHP, przeciwpyłowe zgodnie z zakresem etapu 1,
- prace rozbiórkowe posadzki podzielić minimum na 2 etapy 50/50
- prace demontażowe i wykonanie nowych posadzek wykonać w terminie 15.05.2023 – 02.06.2023,
- prace wykończeniowe zakończyć w terminie do 16.06.2023 rok.
- w ramach prac jest wykonanie prac naprawczych elementów betonowych towarzyszących posadzce jak i rzetelnego wykonanie styku nowa posadzka z nowymi i obecnymi ścianami,
- wszystkie prace zanikowe wymagają odbioru przez Zamawiającego,
- w zakresie połączenie projektowanego nowego kanału z instalacją kanalizacji poza budynkiem,
- przekazanie dokumentacji powykonawczej, - wywóz i utylizacja odpadów w zakresie Wykonawcy,
- przekazanie karty BDO, - każdy materiał wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego wg. Wzoru.

**Osoba do kontaktu: Paweł Kowalczyk, tel. 692 469 169**

**GWARANCJA:** 36 miesięcy

**TERMIN WYKONANIA:** rozpoczęcie 13.05.2023, zakończenie 02.06.2023/16.06.2023r

**PRZEW. CZ. PRACY:** max. 33 dni

**INNE:** - zapewnienie odzieży roboczej i indywidualnych środków ochrony osobistej wg. obowiązujących wymogów AMP, - wymagana wizja lokalna,

- przewidzieć prace zmianową, Zamawiający zezwala na prowadzenie prac 24/dobę pod stałym nadzorem.
- w trakcie robót postojowych w tym obszarze prowadzone będą inne prace remontowe. Wymagana jest wzajemna koordynacja prac celem umożliwienia wszystkim niezawodne prowadzenie prac.
- wymagany stały nadzór kierownika robót (osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia za strony Wykonawcy) celem bieżącej koordynacji i nadzorowania prac. Zakłada się spotkania koordynacyjne 2x w tygodniu. - przewidzieć prace zabezpieczające/namioty/nakrycia jako zabezpieczenie przed opadami.
- prowadzenie dziennika budowy/remontu i wykonanie stałych elementów wygradzenia pracy
- przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy, w zakresie prac należy się przyjąć komplet robót niezbędnych do rzetelnego i niezawodnego remontu pomieszczenia, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wytycznymi Zamawiającego i reżimem technologicznym stosowanych systemów i materiałów.

**ZAŁĄCZNIK - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Bank_pattern_eng_.pdf
2.	Bank_pattern_pl.pdf
3.	Electronic invoices_TO SIGN.pdf
4.	Faktury elektroniczne_DO PODPISANIA.pdf
5.	Oswiadczenie Biznes Partners Due Diligence_PL (1).pdf
6.	Klauzula informacyjna pol_eng.pdf
7.	Oswiadczenie o posiadaniu statusu duzego przedsiebiorcy.pdf
8.	Statement Biznes Partners Due Diligence_EN.pdf
9.	Potwierdzenie zgodności z sankcjami - Producenci.pdf
10.	Surowce i Opakowania OWZ pol_eng.pdf
11.	kosztorys budowlany.pdf
12.	09_P14_REMONT_PRZEMYWACZY.zip

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont pomieszczenia Przemowaczy		1	szt.	usługi budowlane

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie