Numer zapytania	Z142/3/1
Tytuł zapytania	Wymiana kanalizacji (zapytanie 244)
Kupiec prowadzący:	Gembara, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-04-14 07:59:49
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-04-14 08:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-12-15 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-12-15 12:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

TEMAT: P16, wymiana kanalizacji wewnętrznej (osoba do kontaktu technicznego- Paweł Kowalczyk, tel. 692 469 169)

1. **WYKONANIE WYMIANY INSTALACJI KANALIZACJI ODWODNIENIA POSADZEK PIETRA 1 BUDYNKU P16 W ZAKRESIE:**

- wymiana obecnej instalacji kanalizacji z rur PVC na nowe rury PVC min. SN4 (zewnętrzne, pomarańczowe) o średnicy 110mm,

- mocowania rur: min 2 sztuki dla rury o długości do 150cm, min 3 sztuki dla rury o długości pow. 150cm,

- wykorzystanie kolan kanalizacyjnych o kacie nie większym niż 45stopni,

- przed wejściem instalacji w posadzkę – montaż rewizji/czyszczaków systemowych,

- ilość instalacji: ok. 35mb - ilość trójników: 3-4 sztuk - ilość kolan: 26-30 sztuk

- stosować rury o jak największych długościach celem ograniczenia miejsc złącznych,

- demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych z kołnierzem uszczelniającym (syfonowanych) z możliwością wyjęcia syfonu – sztuk 6. Wpust z odejściem pionowym o średnicy 110mm

- wykonanie prac budowlanych wycięcia i demontażu posadzki wokoło wpusty o pow. ok. 0,6x0,6m. Montaż wpsutów z uszczelnieniem, odtworzenie nawierzchni poprzez zaprawę wykonana „w kopertę" ze spadkiem 0,5-1cm. Wykończenie nawierzchni wokół wpustów żywicą.

2. WYKONANIE ODPOWIETRZENIA PIONU KANALIZACYJNEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z STEROWNI W P16.

- montaż na istniejącej instalacji trójnika kanalizacyjnego fi110mm i wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego o długości ok. 7mb,

- wykonanie przejścia przez ścianę trapezową, - dostawa i montaż kominka wentylacyjnego/odpowietrzenia

3. UPORZADKOWANIE INSTALACJI KANALIZACJI STEROWNI STACJI SUSZENIA BUDYNKU P16 W ZAKRESIE:

- sprawdzenie drożności rur i ich wyczyszczenie, - poprawa mocowania instalacji,

- wymiana pionu kanalizacji na nowe rury fi110, - uporządkowanie rur,

GWARANCJA: 36 miesięcy

INNE: - zapewnienie odzieży roboczej i indywidualnych środków ochrony osobistej wg. obowiązujących wymogów AMP, - wymagana wizja lokalna, - **PRACA NA CZYNNEJ INSTALACJI**

OFERTĘ PRZEDSTAWIĆ W PODZIALE NA POZYCJE 1) …. ; 2)…..; 3)…….

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	WYKONANIE WYMIANY INSTALACJI KANALIZACJI ODWODNIENIA POSADZEK PIETRA 1 BUDYNKU P16		1	szt.	usługi budowlane
2.	WYKONANIE ODPOWIETRZENIA PIONU KANALIZACYJNEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z STEROWNI W P16		1	szt.	usługi budowlane
3.	UPORZADKOWANIE INSTALACJI KANALIZACJI STEROWNI STACJI SUSZENIA BUDYNKU P16		1	szt.	usługi budowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji	0.1	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie