Numer zapytania	Z22/4/1
Tytuł zapytania	Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych remontu pomieszczenia WC w zakresie - zapytanie ofertowe 83
Kupiec prowadzący:	Winiarska, Alicja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-01-25 13:58:53
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-01-25 13:58:55
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-02-27 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-02-27 13:59:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych remontu pomieszczenia WC w zakresie:

- wykonanie śluzy zabezpieczającej korytarz przed zabrudzeniem/ zakurzeniem,

- demontaż elementów wyposażenia (miska ustępowa, podajnik papieru toaletowego, umywalka, pisuar, lustro, podajnik papieru, suszarka do rąk, grzejnik)

- demontaż drzwi – 2 sztuki

- skucie wszystkich okładzin ściennych i posadzkowych z płytek ceramicznych, demontaż paneli sufitowych, pow. ok. 36 m2

- rozkucie przy podejściach sanitarnych, korekta prowadzenia instalacji w zakresie:

  - Zmiana miski ustępowej stojącej na wisząca w systemie zabudowy „geberit” – zmiana podejścia instalacji kanalizacji,
  - Zamiana lokalizacji: pisuar – umywalka wykonanie nowych podejść pod urządzenia, instalacje prowadzić pod płytkami
  - Nowe podejście do grzejnika, przeniesienie grzejnika pod okno – zalecane podejście „dolne”, instalacje prowadzić pod płytkami,
  - Wykonanie zaworu czerpalnego dla osoby sprzątającej (przy umywalce)
  - Wykonanie kratki posadzkowej pod zaworem czerpalnym dla osoby sprzątającej,

- zagruntowanie ścian i wyrównanie tynkiem cementowym i warstwą kleju zbrojonego siatką,

- zagruntowanie posadzki i wykonanie wylewki samopoziomującej celem wypoziomowania posadzki,

- wykonanie zabudowy geberit jako „półka”,

- pogrubienie ściany wejściowej od strony WC w systemie suchej zabudowy GK o ok. 10cm,

- prace przebudowy wejścia do pomieszczenia miski ustępowej w systemie suchej zabudowy GK z użyciem profili UA– celem umożliwienia montażu drzwi,

- przedłużenie ściany oddzielenia miski ustępowej od reszty pomieszczenia o 20cm – przedłużenie zaplanować tak, aby góra przedłużenia spotkała się z poziomą fugą płytek ściennych,

- wykonanie nowych części instalacji elektrycznej:

  - Zmiana instalacji oświetlenia: jeden punkt oświetlenia w pom. umywalki, jeden punkt oświetlenia w pom.

miski ustępowej, W tym dostawa źródeł oświetlenia: lampa LED sufitowa, zintegrowana do sufitów modułowych 60x60. Dokładny model do wyboru w trybie nadzoru.

- Podejście instalacji elektrycznej do:

  - wentylator wywiewny w ścianie zewnętrznej, sterowanie czujnikiem ruchu, czas pracy: do 10 minut od momentu wykrycia ruchu, W tym dostawa wentylatora z funkcją cichej pracy, Ø150mm.

  - suszarka do rąk,

  - podwójne gniazdo,

- dostawa i montaż nowych ramek i przycisków elektrycznych, Dokładny model do wyboru w trybie nadzoru.

- dostawa i montaż nowego okna rozwierno-uchylnego PVC identycznego jak obecne nowe okna w obiekcie, wym. Ok. 100x124cm. Szczegółowy pomiar na etapie wykonawczym.

- dostawa i montaż 2 sztuk drzwi, okleina HPL, przeznaczone do pomieszczeń sanitarnych, z podcięciem wentylacyjnym. Światło przejścia 80x200cm, drzwi wejściowe – wkładka patentowa, drzwi do pom. miski ustępowej – zamek łazienkowy z informacją: „wolne-zajęte”, kolor drzwi do uzgodnienia na etapie wykonawczym, futryna opaskowa 1 sztuka: mur szer. Ok. 38cm, 1 sztuka mur szer. Ok. 12cm,

Montaż drzwi do Wc z przesunięciem do lica ściany od strony korytarza, Konieczność poszerzenia otworu w murze ceglanym o ok. 10cm.

- dostawa i montaż wpustu podłogowego – kratka ze stali nierdzewnej,

-wykonanie okładzin z płytek:

posadzka płyta PARADYŻ BAZO BEIGE/GRYS GRES MONOCOLOR MAT 19,8x19,8cm . Gruntowanie Mapei Primer, Montaż płytek: MAPEI Adesilex P9, fugowanie: MAPEI ULTRACOLOR. Fuga przechodząca posadzka-ściana. Układ płytek rozplanować przed rozpoczęciem prac i zgłosić Zamawiającemu do akceptacji. Wokoło kratki ściekowej obniżenie/koperta na 1 płytkę wkoło kratki. Na połączeniu różnych powierzchni stosować profile ze stali nierdzewnej. Styku płytek (połączenia) ukryć pod skrzydłem drzwiowym. Pow. ok. 5,10m2

Płytka ścienna PARADYŻ GAMMO kolory: ZIELONY, SELEDYNOWY, KARMELOWY, WANILIA, POPIELATA, SZARA wym. 19,8x19,8cm. Montaż płytek jako mozaika kolorów j.w. Fuga przechodząca posadzka-ściana. W narożnikach stosować listwy wykończeniowe ze stali nierdzewnej. Układ płytek wymaga akceptacji Zamawiającego. Na połączeniu posadzka ściana wykonać dylatację 5mm. Dylatację wypełnić silikonem w kolorze fugi. Wykonanie silikonów. Pow. ok. 31,00m2

- wykonanie sufitu podwieszanego modułowego np. ROKFON KORAL, kolor biały. Konstrukcja T24, płyta E24. Pow. ok. 5,10m2

Dostawa i montaż urządzeń: umywalka wisząca z baterią KOŁO np. TRAFIC 55-45, pisuar np. KOŁO NOVA PRO, stelaż geberit, miska ustępowa np. KOŁO NOVA PRO lejowa wisząca, z deską sedesową KOŁO, Grzejnik purmo 60x60, lustro wklejone w płytki 60x120cm.

Dostawa i montaż przegrody pionowej przypisuarowej 80x150cm z płyty HPL 15mm, kolor jasny szary. Montaż na profilach ze stali nierdzewnej.

GWARANCJA: **36 miesięcy**

TERMIN WYKONANIA: **31.04.2023**

PRZEW. CZ. PRACY: **max. 21 dni kalendarzowych**

INNE:

- zapewnienie odzieży roboczej i indywidualnej środków ochrony osobistej wg. obowiązujących wymogów AMP,

- roboty głośne wyburzeniowe prowadzić w soboty 7.00-15.00, lub w dni powszednie 15.00-19.00.

- wymagana wizja lokalna, - wywóz i utylizacja odpadów w zakresie Wykonawcy,

- przekazanie karty BDO, - każdy materiał wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego wg. wzoru

- Wykonawca dostarczy próbki płytek, fug, oklein itp. Uzgadnianych z Zamawiającym.

Kontakt techniczny: Paweł Kowalczyk: tel. 692 469 169

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Bank_pattern_eng_.pdf
2.	Bank_pattern_pl.pdf
3.	Electronic invoices_TO SIGN.pdf
4.	Faktury elektroniczne_DO PODPISANIA.pdf
5.	Oswiadczenie Biznes Partners Due Diligence_PL (1).pdf
6.	Klauzula informacyjna pol_eng.pdf
7.	Oswiadczenie o posiadaniu statusu duzego przedsiebiorcy.pdf
8.	Statement Biznes Partners Due Diligence_EN.pdf
9.	Potwierdzenie zgodności z sankacjami - Producenci.pdf
10.	Surowce i Opakowania OWZ pol _eng.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych remontu pomieszczenia WC w zakresie - zapytanie ofertowe 83		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie