

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numer zapytania                             | Z27/3/1/aktualizacja1                |
| Tytuł zapytania                             | Remont misy pompy P201 (Zapytanie 9) |
| Kupiec prowadzący:                          | Gembara, Piotr                       |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: |                                      |
| Data złożenia:                              | 2023-01-09 10:03:36                  |
| Waluta:                                     | PLN                                  |

## TERMINY W ZAPYTANIU

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2023-01-10 09:38:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2023-02-27 10:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?):            | 2023-02-27 09:59:00 |

|            |     |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

|                 |
|-----------------|
| Treść zapytania |
|-----------------|

## ZAKRES PRAC:

- demontaż pompy P201 – w zakresie Działu Utrzymania Ruchu AMP.
- demontaż profili stalowych posadowienia pompy, 2x C100 x ~2,40mb
- skucie ręczne istniejącej okładziny z płytek chemoodpornych i luźnych warstw podbudowy,
- mechaniczne oczyszczenie elementów stalowych i betonowych wewnątrz i z zewnątrz misy do stanu Sa2
- miejscowa naprawa ubytków w misie za pomocą warstwy szczepnej i zaprawy do naprawy elementów betonowych, np. MAPEI MAPEFER 1K + MAPEI MAPEGROUT
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych za pomocą SIKA 6630 PRIMER – 3 warstwy po 80µm – pow. ok. 8m2 - sporządzenie protokołu z badania grubości powłoki z udziałem Zamawiającego,
- ewentualna wymiana elementów stalowych zostanie wykonane przez służby Utrzymania Ruchu Zamawiającego lub osobnym zleceniem. Decyzja o wymianie nastąpi po odsłonięciu konstrukcji.
- wykonanie na całości powierzchni mostka szczepnego np. w postaci żywicy epoksydowej,
- wykonanie warstwy spadkowej w niecce misy. Spadek 2%, pow. ok. 3m2. Spadek wykonać za pomocą masy PCC do naprawy i wyrównania podłoża betonowych (gr. 70-0mm)
- montaż płytek chemoodpornych ARGELITH w kolorze piaskowożółtym, gr. 18mm, min. R11. Montaż płytek za pomocą kleju chemoodpornego. Stosować technologię chemii jednego dostawcy (np. BOTAMENT, SIKA, SCHOMBURG, MAPEI). Pow. ok. 13 m2.

1 etap – ułożenie płytek na posadzce ze spadkiem w kierunku odpływu (klejenie + fugowanie). Wykonanie szczeliny między ścianą betonową misy, a nowa okładziną z płytek szer. Min. 5mm i wykonanie w niej izolacji z silikonu chemoodpornego,

2 etap –montaż płytek na ściankach misy (fugi przechodzące) (klejenie + fugowanie + wypełnienie dylatacji za pomocą uszczelniaczy kwasoodpornych). Między płytkami posadzki, a płytką cokołu wykonać szczelinę szer. 5mm i wypełnić ją silikonem chemoodpornym,

3 etap – montaż pozostałych płytek na górze cokołu misy i od zewnątrz (klejenie + fugowanie + uszczelniania uszczelnieniami kwasoodpornymi).

- wszędzie gdzie to możliwe montować okładziny tak, aby zapewnić niezawodny wpływ wody i substancji do króćca spływowego,
- w zakresie montaż płytek poziomych wokół misy – analogicznie do obecnego rozwiązania,
- dostawa i montaż dwóch nowych profili do posadowienia pompy z dwoma słupkami podporowymi. Zabezpieczenie antykorozyjne SIKA 6630 PRIMER + SIKA 6630 HS w kolorze jasny szary,3x80µm
- dostawa i montaż wykładziny chemoodpornej na dno misy z wywinięciem 15cm – szczelnie klejona do ścian bocznych - wywóz i utylizacja odpadów w zakresie Wykonawcy,
- przekazanie karty BDO, - każdy materiał wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego wg. wzoru

**GWARANCJA:** **36 miesięcy**

**TERMIN WYKONANIA:** **rozpoczęcie 15.05.2023, zakończenie 27.05.2023**

**PRZEW. CZ. PRACY:** **max. 15 dni**

## INNE:

- wymagana wizja lokalna, - zapewnienie odzieży roboczej i indywidualnych środków ochrony osobistej wg. obowiązujących wymogów ADAMA MP,
- przewidzieć prace zmianową, Zamawiający zezwala na prowadzenie prac 24/dobę pod stałym nadzorem.
- w trakcie robót postojowych w tym obszarze prowadzone będą inne prace remontowe. Wymagana jest wzajemna koordynacja prac celem umożliwienia wszystkim niezawodnego prowadzenia prac.
- wymagany stały nadzór kierownika robót (osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia za strony Wykonawcy) celem bieżącej koordynacji i nadzorowania prac. Zakłada się spotkania koordynacyjne 2x w tyg.
- przewidzieć prace zabezpieczające/namioty/nakrycia jako zabezpieczenie przed opadami.
- przekazanie dokumentacji powykonawczej. Osoba do kontaktu technicznego: Paweł Kowalczyk, tel. 692 469 169

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bank_pattern_eng_.pdf                                       |
| 2.  | Bank_pattern_pl.pdf                                         |
| 3.  | Electronic invoices_TO SIGN.pdf                             |
| 4.  | Faktury elektroniczne_DO PODPISANIA.pdf                     |
| 5.  | Oswiadczenie Biznes Partners Due Diligence_PL (1).pdf       |
| 6.  | Klauzula informacyjna pol_eng.pdf                           |
| 7.  | Oswiadczenie o posiadaniu statusu duzego przedsiębiorcy.pdf |
| 8.  | Statement Biznes Partners Due Diligence_EN.pdf              |
| 9.  | Potwierdzenie zgodności z sankcjami - Producenci.pdf        |
| 10. | Surowce i Opakowania OWZ pol_eng.pdf                        |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt                 | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|-------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1.  | Remont misy pompy P 201 |                    | 1     | szt.            | usługi budowlane   |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1.  | Cena      | 1    | Tak                   | Zniżkowy                  | Tak            |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium                             |
|-----|---------------------------------------|
| 1.  | Termin płatności: 30 dni              |
| 2.  | Miejsce dostawy: siedziba             |
| 3.  | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie      |
|-----|--------------|
|     | Brak pozycji |

## SKŁADANIE OFERT

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych                                       | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki                                     | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów                                      | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert       | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach                                 | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości                                    | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych                                      | nie |