Numer zapytania	Z29/3/1
Tytuł zapytania	Prace budowlane - remont postumentu pomp
Kupiec prowadzący:	Gembara, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-01-09 13:04:17
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-01-10 12:50:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-02-27 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-02-27 12:59:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

ZAKRES PRAC:

- postument o wymiarach ok. 1,40x1,05x0,2m

- demontaż pomp P65 I P-02 – w zakresie Działu Utrzymania Ruchu AMP,

- skucie ręczne istniejącej okładziny z płytek chemoodpornych i betonowej konstrukcji postumentu do poziomu -8cm poniżej poziomu istniejącej posadzki,

- nawiercenie 10 otworów fi 12 i wklejenie 5 U-bigli #12x120cm (20/80/20) za pomocą żywicy HILTI HY200,

- wykonanie deskowania odbudowy konstrukcji betonowej postumentu,

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, beton klasy C30/35 w deskowaniu,

- wykonanie okładziny z płytek chemoodpornych ARGELITH z kamionki szlachetnej, gr. 18mm w kolorze piaskowożołtym, montaż na materiałach chemoodpornych jednego producenta np. BOTAMENT, SIKA, SCHOMBURG, MAPEI (klejenie + fugowanie + uszczelnienie styku posadzka – cokół)

- UWAGA- przed rozpoczęciem prac dokonać przeniesienia dokładnego poziomu góry cokołu – po pracach montażu nowej okładziny poziom musi być identyczny lub poniżej poziomu pierwotnego (do -0,5cm)

- na styku nowej okładziny z posadzką wykonać szczelinę szer. Min. 8mm i wypełnić silikonem chemoodpornym,

- dostawa i montaż wykładziny - gumy chemoodpornej klejonej do góry postumentu z wykonaniem kapinosów,

- wywóz i utylizacja odpadów w zakresie Wykonawcy,

- przekazanie karty BDO, - każdy materiał wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego wg. wzoru

- przekazanie dokumentacji powykonawczej.

GWARANCJA: **36 miesięcy**

TERMIN WYKONANIA: **rozpoczęcie 13.05.2023, zakończenie 31.05.2023**

PRZEW. CZ. PRACY: **max. 18 dni**

INNE: - zapewnienie odzieży roboczej i indywidualnych środków ochrony osobistej wg. obowiązujących wymogów AMP, - wymagana wizja lokalna, - przewidzieć prace zmianową, Zamawiający zezwala na prowadzenie prac 24/dobę pod stałym nadzorem.- w trakcie robót postojowych w tym obszarze prowadzone będą inne prace remontowe. Wymagana jest wzajemna koordynacja prac celem umożliwienia wszystkim niezawodne prowadzenie prac. – wymagany stały nadzór kierownika robót (osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy) celem bieżącej koordynacji i nadzorowania prac. Zakłada się spotkania koordynacyjne 2x w tyg. Osoba do kontaktu technicznego: Paweł Kowalczyk, tel. 692 469 169

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Bank_pattern_eng_.pdf
2.	Bank_pattern_pl.pdf
3.	Electronic invoices_TO SIGN.pdf
4.	Faktury elektroniczne_DO PODPISANIA.pdf
5.	Oswiadczenie Biznes Partners Due Diligence_PL (1).pdf
6.	Klauzula informacyjna pol_eng.pdf
7.	Oswiadczenie o posiadaniu statusu duzego przedsiebiorcy.pdf
8.	Statement Biznes Partners Due Diligence_EN.pdf
9.	Potwierdzenie zgodności z sankacjami - Producenci.pdf
10.	Surowce i Opakowania OWZ pol _eng.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont postumentu pomp		1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie