

| | |
|---|--|
| Numer zapytania | Z100/3/1 |
| Tytuł zapytania | Remont postumentu pompy, BUDYNEK GŁÓWNY, P14, KERTING 500A |
| Kupiec prowadzący: | Gembara, Piotr |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | |
| Data złożenia: | 2023-02-21 10:32:02 |
| Waluta: | PLN |

TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|--|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2023-02-21 11:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2023-03-15 23:30:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2023-03-15 23:00:00 |

| | |
|------------|-----|
| Załączniki | nie |
|------------|-----|

Treść zapytania

Osoba do kontaktu technicznego: Paweł Kowalczyk, tel. 692 469 169

ZAKRES PRAC:

- postument o wymiarach ok. 1,20x0,7x0,4m
- demontaż pomy – w zakresie Działu Utrzymania Ruchu AMP,
- skucie ręczne istniejącej okładziny z płytek chemoodpornych i betonowej konstrukcji postumentu do poziomu ~ -8cm poniżej poziomu istniejącej posadzki,
- nawiercenie 10 otworów fi 12 i wklejenie 5 U-bigli #12x120cm (20/80/20) za pomocą żywicy HILTI HY200,
- wykonanie deskowania odbudowy konstrukcji betonowej postumentu,
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, beton klasy C30/35 w deskowaniu,
- wykonanie okładziny z płytek chemoodpornych ARGELITH z kamionki szlachetnej, gr. 18mm w kolorze piaskowożółtym, montaż na materiałach chemoodpornych jednego producenta np. BOTAMENT, SIKA, SCHOMBURG, MAPEI (klejenie + fugowanie + uszczelnienie styku posadzka – cokół)
- UWAGA- przed rozpoczęciem prac dokonać przeniesienia dokładnego poziomu góry cokołu – po pracach montażu nowej okładziny poziom musi być identyczny lub poniżej poziomu pierwotnego (do -0,5cm)
- na styku nowej okładziny z posadzką wykonać szczelinę szer. Min. 8mm i wypełnić silikonem chemoodpornym,
- dostawa i montaż wykładziny - gumy chemoodpornej klejonej do góry postumentu z wykonaniem kapinosów,
- wokół postumentu wykonać nowe wykończenie z płytki chemoodpornej (na szerokość 1 płytki)
- wywóz i utylizacja odpadów w zakresie Wykonawcy, - przekazanie dokumentacji powykonawczej.
- przekazanie karty BDO, - każdy materiał wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego wg. wzoru

GWARANCJA: 36 miesięcy

TERMIN WYKONANIA: 20.03.2023

PRZEW. CZ. PRACY: max. 18 dni

INNE: - zapewnienie odzieży roboczej i indywidualnych środków ochrony osobistej wg. obowiązujących wymogów AMP, - wymagana wizja lokalna, - przewidzieć prace zmianową, Zamawiający zezwala na prowadzenie prac 24/dobę pod stałym nadzorem

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|-----|--------------|
| | Brak pozycji |

PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|-------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1. | Remont postumentu pompy | | 1 | szt. | usługi budowlane |

KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|-----|---------------------------------------|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: siedziba |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|--------------|---------|
| Brak pozycji | |

SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | tak |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |