Numer zapytania	Z95/3/1
Tytuł zapytania	Remont konstrukcji stalowej ściany ryglowej (Zapytanie 130)
Kupiec prowadzący:	Gembara, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-02-09 13:53:04
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-02-09 13:53:03
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-03-16 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-03-16 13:59:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

TEMAT: P14, REMONT STALOWEJ KONSTRUKCJI ŚCIANY RYGLOWEJ,

WYKONANIE ROBÓT WYMIANY KONSTRUKCJI STAL. ŚCIANY ZEWN. W P14 W ZAKRESIE:

- demontaż obecnej obróbki stalowej pod oknami w pomieszczeniu filtrów 52A i B - pow. ok. 15m2

- demontaż osłony ściany zewnętrznej w postaci blachy o pow. ok. 5m2

- usunięcie supremy i elementów ceglanych z przestrzeni 12mb na całej długości pomieszczenia do poziomu wymienianych elementów stalowych, - wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy,

- wykonanie osłonięcia tymczasowego na potrzeby bieżącego mycia przez Użytkownika,

- wykonania w razie potrzeby prac towarzyszących podparcia tymczasowego konstrukcji,

- oczyszczenie słupa stalowego (długości 600cm) IPN180 do St2,

- wykonanie wzmocnienia profila z C180 w postaci dospawania dwóch profili stalowych C100 – lub wymiana profila IPN180 na nowy,

- demontaż i wymiana profili stalowych wraz z wymiana połączenia ścianki ryglowej z obudową ściany zewnętrznej – profil C180x 2 sztuki długości 600cm

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie w postaci SIKA 6630Primer 150mikronów ,SIKA 6630HS w kolorze jasno szarym 150 mikronów,

- wykonanie nowych obróbek stalowych z blachy powlekanej gr. 1mm pod oknami na długości 10mb o szerokości w rozwinięciu do 130cm. Blachy zamontować i podzielić tak, aby zapewnić łatwy demontaż i ponowny ich montaż.

- wykonać dedykowane obróbki uszczelniające 7 punktów newralgicznych – w postaci profili stalowych

- prace do wykonania na czynnej instalacji,

- w zakresie wykonanie prac towarzyszących zabezpieczających BHP i osłonowych,

GWARANCJA: **36 miesięcy**

TERMIN WYKONANIA: **15.04.2023 PRZEW. CZ. PRACY:** **max. 14 dni kalendarzowych**

INNE: - zapewnienie odzieży roboczej i indywidualnych środków ochrony osobistej wg. obowiązujących wymogów AMP, - wymagana wizja lokalna, - przewidzieć prace zmianową, Zamaiający zezwala na prowadzenie prac 24/dobę pod stałym nadzorem. - w trakcie robót postojowych w tym obszarze prowadzone będą inne prace remontowe. Wymagana jest wzajemna koordynacja prac celem umożliwienia wszystkim niezawodne prowadzenie prac. - wywóz i utylizacja odpadów w zakresie Wykonawcy, - przekazanie karty BDO, - każdy materiał wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego wg. wzoru

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont konstrukcji stalowej ściany ryglowej		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie